Обоз. В схеме	Наименование оборудования	Кол-во	Примечание
	РУВН		
QW1,3	Выключатель нагрузки ВНА-10/630з II	2	
QW2	Выключатель нагрузки ВНА-10/630зп II	1	
FU1-3	Предохранитель ПКТ1.2-6-31.5А	3	
FV1-3	Ограничитель перенапряжения ОПН-6кВ	3	
	РУНН		
	Панель ЩРН (ввод)		
1QS	Разъединитель РЕ19-41-31120 1000А	1	
1QF	Автоматический выключатель ВА55-39-340010 400А	1	
ТА1-3	Трансформатор тока Т-0,66 400/5 к.т. 0,5S	3	
	Коробка испытательная КИ	1	
	Счетчик Меркурий 236ART-03PQRS	1	
	GPRS-модем Link ST100	1	
	Разветвитель РИ-485П2-4х10	1	
	Панель ЩРН (линия)		
QF1	Автоматический выключатель ВА57-35-340010 250А	1	
QF2,3	Автоматический выключатель ВА57-35-340010 63А	2	Ip=500A
QF4	Автоматический выключатель ВА47-29 1П 6А	1	
	Коробка испытательная КИ	3	
	Счетчик Меркурий 236ART-03PQRS	3	
ТА4-6	Трансформатор тока Т-0,66 250/5 к.т. 0,5S	3	
ТА7-12	Трансформатор тока Т-0,66 75/5 к.т. 0,5S	6	
	Оборудование по месту		
	Светильник ПСХ-60М У3 (со светодиодной лампой)	3	
	Выключатель одноклавишный	3	
	Коробка распределительная	2	
	Блок зажимов Б324-4П25В/ВУ3-10	2	
SF	Автоматический выключатель ВА47-29 1П 10А	1	
XS	Розетка накладная РА16	1	
	Трансформаторный осек		
	Барьер	2	
	КТПп-250/6/0,4кВ вв	1	